



Système T3 - Tectofin

Toiture-terrasse maçonnerie

Inaccessible végétalisée

Étanchéité sous bacs ou plaques pré-végétalisés sur isolant

CCP Tectofin

sous protection lourde

Pente admissible: $\geq 0\%$,
maxi 5 %

Check liste de mise en œuvre

- 1 Vérification et préparation du support
- 2 Pose de l'adhésif double face butyle en pied de relevés
- 3 Pose en indépendance du pare-vapeur synthétique Parevapo PE
- 4 Pose en indépendance et à joints décalés des panneaux isolants
- 5 Remontée du pare-vapeur sur les panneaux isolants
- 6 Pose de l'adhésif double face butyle
- 7 Pose en indépendance de la membrane d'étanchéité de partie courante Tectofin RV et soudage des joints à l'air chaud
- 8 Pontage des recouvrements transversaux par une bande de Tectofin R, soudée à l'air chaud
- 9 Fixation mécanique de Tectofin RV en pied de relevés (plaquette 82 x 40)
- 10 Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales Tectofin et des sorties éventuelles (crosse, VMC...)
- 11 Mise en place de l'écran de séparation Monarplan NTS 300 sur le relevé
- 12 Pose de la tôle plastée Tectofin en tête de relevé, fixée mécaniquement
- 13 Pose de la membrane d'étanchéité de relevés Tectofin RG, soudée en tête sur Tectofin Tôle Plastée, et sur Tectofin RV en pied de relevés
- 14 Confirmation de la soudure entre Tectofin RG et Tectofin RV à l'aide de Tectofin Liquide
- 15 Pose du trop-plein
- 16 Protection en tête des relevés par bandes solins ou couvertines
- 17 Mise en œuvre des bacs pré-végétalisés Canopia Jardibac

Informations complémentaires

- La pente nulle est admise sous réserve de confirmer toutes les soudures à l'aide de Tectofin Liquide et de mettre en place un Plan d'Action Qualité Chantier.
- Pentes $\geq 5\%$, nous consulter.
- Zone stérile de 40 cm en périphérie des EEP.
- Charge permanente sur la structure: 123 kg/m^2 à capacité maximale en eau (compris charge forfaitaire de 15 kg/m^2 , le poids de l'isolant est à ajouter).
- Entretien de la végétation: 2 à 3 visites par an, selon l'environnement.
- Climat de montagne:
 - Pente mini 1 %;
 - Pare-vapeur: Parevapo PE est remplacé par Supradial GS soudé, après application de primaire sur le support. Équerres de continuité en Parequerre, puis collage des panneaux isolants à l'aide de la Colle Star.